

## 2026-2027 學年 聖瑪大肋納學校(分校)

SC26-1191221 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)

SC26-1191920 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (電器) (暑期)

SC26-1191232 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具)(暑期)

### 【公開招標文件】

#### 一、 標的

為2026-2027學年學校發展計劃,

校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期) (SC26-1191221) ,

校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (電器) (暑期) (SC26-1191920) 。

校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期)  
(SC26-1191232) 。

#### 二、 招標方式

以公開招標方式報價, 投標公司競投招標文件中的項目。

#### 三、 招標單位

學校名稱: 聖瑪大肋納學校(分校)

地 址 : 澳門老人院前地14號(分校)

聯絡人 : 陳健新

聯絡電話: 28373063

聯絡電郵: chankinsan@madalena.edu.mo

#### 四、 關於投標公司

4.1 投標公司必須為在澳門註冊, 且具有 3 年或以上向學校提供建築及室內裝修工程服務之相關經驗, 提供的所有工程及技術人員須符合本澳相關勞動法例之規定。

- 4.2 投標公司必須為在本地設有營業點或能提供完善維修保養服務。
- 4.3 投標公司必須按投標內容的要求進行報價，報價單有效期為90日（從投標截止日起計）。

## 五、關於投標文件

- 5.1 投標文件目錄
- 5.2 企業營業執照電子版或事業單位法人證書電子版
- 5.3 公司簡介包括公司規模經營範圍，有關項目經驗等背景資訊。
- 5.4 由財政局發出之營業稅登記冊資料證明書(無欠債證明書)，此文件之發出日期應為本服務開標日期前 3 個月內發出;
- 5.5 最新年度繳付營業稅的證明文件副本，並須在每版上簡簽;
- 5.6 社會保障基金發出之證明其對澳門特別行政區社會保障之供款狀況符合規範之文件，此文件之發出日期應為本服務開標日期前 3 個月內發出;
- 5.7 價格標書，按照本《招標方案》附件一/二有關文件格式撰寫，投標金額以澳門元為貨幣單位，填寫時需以阿拉伯數字及中/葡文大寫標示。倘出現阿拉伯數字及中、葡文大寫金額不一致時，以大寫金額為準;
- 5.8 提供公司樣式之**總包**項目報價單，並簽署及蓋印。
- 5.9 維修保養資料：
- 關於防水部分，最少需包含五年保養。
  - 其他工作，最少需包含兩年保養。
- 5.10 設備資料附件
- 5.11 必須提交所有使用器材的品牌說明
- 5.12 施工方法及施工計劃
- 5.13 材料及技術規格

## 六、對招標案卷的異議和疑問

- 6.1 主持招標及接收聲明異議的實體為聖瑪大肋納學校，投標人應自招標公告刊登之日起計 10 日內(即在 2026年 05 月 02日前)以書面方式向招標實體提出其聲明異議或/及對有關文件在理解時出現的任何疑問要求作出解釋說明;
- 6.2 所作出的解釋說明的副本，將歸入招標的卷宗文件中，該等解釋說明均視作組成招標案卷的資料。規範及其他規範性文件除了本承投規則所述的規範外，

獲判給者/公司還必須準確且依時遵守其他現行及與工作相關的規範。

## 七、投標底價及臨時擔保

7.1 投標不設底價;

7.2 本次投標不需臨時擔保。

## 八、報價單要求

8.1 所有金額均須以澳門元為標價單位，投標人必須詳列各種設備價格，且每一項目的報價必須是唯一的。報價欄項目中如出現數字0，則被視作報價為零，即免費；所有項目均需要報價，如未能提供之項目請於金額內標註「未能提供」即可，如有任一項目沒有填寫，該份報價單則作廢處理。

8.2 報價項目需要包含運送本校指定地點之費用，且運費不應獨立列出。

8.3 產品若需要安裝或拆卸舊有設備，有關項目內容（包括人工及配件須顯示在報價單內，費用是否獨立列出則視具體項目要求而定。

8.4 報價項目須列出工期或貨期，以及維修保養服務的內容（包括但不限於保養範圍、保養年限等）並於學校指定時間內完成。

8.5 投標公司不得隨意修改報價單內容。若發現產品型號已無法供應，請在施工前向學校遞交「型號更換聲明書」，價格則與最初的報價一致。

8.6 報價單有效期不少於90日，並於每一頁由公司代表簡簽及蓋印。

8.7 報價的設備項目須列出完整的售後服務資訊。

8.8 如有需要，採購人有權要求投標人提供貨物樣板。

8.9 不論投標結果如何，投標人的投標文件均不退回，且不對未有中標之投標人作任何解釋。投標人在投標過程中，產出的一切費用，均由投標人承擔。

8.10 報價為總包報價，然而圖紙尺寸及數量為約數，需現場實際測量，施工方有責任報價時考慮圖紙及現場尺寸的誤差。投標公司若對項目內容有疑問，應於2026年5月02日和5月09日早上9:00至12:30前預約校方實地查看，並根實際情況給予合適的報價。否則，判給公司須承擔因尺寸或規格不合所衍生的所有增加費用。

## 九、招標及標書解說

9.1 公開招標日期：2026年04月23日

9.2 現場標書解說地點和時間：澳門老人院前地14號(分校)

2026年4月28日下午17:00

9.3 開標地點和時間：澳門老人院前地14號(分校禮堂)

2026年5月15日早上11:00

9.4 開標時，符合以下情況視為無效之投標：

9.4.1 未依照投標文件之規定投標

9.4.2 偽造或變造投標文件

9.4.3 標書沒有用火漆封口密封

## 十、投標書之遞交

10.1 派員親臨澳門老人院前地14號(分校)，把密封及火漆封口的投標書連同回標表格（貼於投標密封文件外）交到校務處，並且簽署校方登記表作實。

10.2 遞交標書時間：逢星期一至五，上午9:00至12:00、下午14:00至17:30

10.3 交標截止日期：2026年5月14日下午17:30

## 十一、評分標準

所有建議採用之材料及設備無論在質量、產地來源、技術特性、國際認可之商譽及耐用性等方面，皆必須遵守本招文件中的有規定。

將根據下列參數及百分比予以判給：

- 價格：50%
- 材料：20%
- 工期：10%
- 施工方案：10%
- 相關經驗：10%

## 十二、判給說明

- 12.1 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (SC26-1191221) 和其他設備 (SC26-1191920),(SC26-1191232)報價項目將進行統一判給，即不設分項判給。
- 12.2 學校根據評分標準和報價單中的條款進行分析，判給對學校最有利的報價公司。
- 12.3 倘若所提交的報價書不符合報價單要求或者不符合本報價方案，學校有權不作判給。
- 12.4 倘若報價項目超出教育局的資助金額、或超出校方之預算、或教育基金不予資助，校方都有權取消該項目的判給。
- 12.5 投標公司需遵守保密義務，除經學校書面同意外，本報價書內之所有文件均不得向第三方洩露。一經發現，學校有權不作判給。
- 12.6 判給公司若未能兌現到標書中的承諾，校方有權取消該公司的中標資格，並由第二高分公司作替補。
- 12.7 判給結果會上傳到校網，並且學校也會經由電郵通知到各參與投標的公司。
- 12.8 判給項目是否開展或按期開展，得須按照教育局最終批出情況而定，即未獲教育局批出而中標的項目，也可能不會開展。而工程的開展時間也得因教育局批出時間而受影響。

## 十三、施工前準備工作及工程安排

- 13.1 計畫於 6 月初召開校區工程推進協調會，明確各單位分工與時間節點。
- 13.2 施工隊需配合完成以下前期準備事項：
  - 13.2.1 樣品確認及材料選型  
各類主要材料和設備須提前送樣確認，包括飾面，材料及產品目錄等，確保後續採購及施工標準統一。
  - 13.2.2 深化圖紙編制及現場勘查  
各專業單位需根據現場實測數據出具施工深化圖，確保圖紙與實況一致；同時進行現場聯合查勘，確認安裝空間、走線路徑及介面位置。
  - 13.2.3 放樣與現場測量  
對施工區域進行現場尺寸核對，結合圖紙進行放樣，提前識別施工中可能存在的障礙與衝突，作為深化設計與調整依據。

#### 13.2.4 設備與材料採購計畫

根據樣品確認結果與進度要求，制定採購清單與交貨計畫，優先下單關鍵設備及長週期物資，保障施工節點不被延誤。

#### 13.2.5 施工許可證申請

配合校方準備施工報建資料，提前申報施工許可證，並提供工人資料作記錄用途，確保工程可在計畫時間內合法開工。

### 13.3 施工部署安排。

13.3.1 施工單位根據施工計畫進行現場組織，人員進駐、材料運輸、施工機具調配等須統一協調安排。

13.3.2 預計 7 月 16 日前完成場地移交及進場，開始施工。

13.3.3 施工方需在 8 月 21 日前完成全部施工內容，並通過校方驗收移交使用。若工程期間出現延誤，施工方需盡一切方法及可能，追趕項目進度，以確保于完工日前完成所有施工內容。

13.2.4 專案各環節應落實圖紙交底與技術指導，確保施工品質與使用功能達標，相關設備調試合格後正式投入使用。

13.2.5 施工時間逢星期一至五，9:00至18:00，星期六9:00至16:00。原則上施工單位不應於星期日及法定假日進行施工。如因工程需要加班施工，須事先取得校方書面批准。校方保留對施工單位收取相關加班費用的權利。

## 十四、安裝及驗收要求

14.1 有關項目的安裝需要在限期內完成，牽涉的工期則應標示在報價單內讓學校預先知道。

14.2 自項目安裝工作開始，中標公司應允許學校的負責人員參與測試、診斷及解決遇到的問題等各項工作。測試設備所需要用到的工具、載具、儀器等由中標公司負責準備。

14.3 完成安裝後，所有設備需要經過一段時間（學校指定時間）的試運行，試運行期間若設備穩定可靠並達到學校的目標要求，則驗收合格，中標公司正式移交設備項目。否則中標公司將繼續調整測試，直到滿足學校要求為止。

## 十五、適用之法例

15.1 凡未作特別規範者，須按照現行法律(如:七月六日第 63/85/M 號法令、經五月十五日 第 30/89/M 號法令修改的十二月十五日第 122/84/M 號法令、十一月八日第74/99/M號法令等)規定處理。

## 附件一 (種類 I) 價格標書

(適用於公司)

投標人\_\_\_\_\_ (公司名稱), 總址設於\_\_\_\_\_ (公司地址), 於商業及動產登記局登記編號為\_\_\_\_\_, 由法定代表人\_\_\_\_\_ (姓名), 持有澳門居民身份證, 編號\_\_\_\_\_ 為代表, 現承諾按照招標案卷內所載之條件及投標書內所述內容, 向聖瑪大肋納學校提供“校舍興建與修葺”服務。

根據附於此標書並為其組成部分之服務費用明細表, 提供該等服務之總費用金額為 MOP \_\_\_\_\_ (澳門元 \_\_\_\_\_ 元整)(填上數目及其大寫)。

聲明倘若所提交之服務費用明細表內各小計的費用計算有誤, 一律以服務費用明細表各項目及/或副項單價為準。

澳門, 2026年\_\_月\_\_日

投標人

\_\_\_\_\_ (\*)

(\*)由有權使投標人承擔義務的人士簽署(按身份證式樣)。

附件二 (種類 II) 價格標書

(適用於自然人商業企業主)

投標人\_\_\_\_\_ (自然人商業企業主姓名), \_\_\_\_\_ (婚姻狀況), 住所位於  
\_\_\_\_\_, 持有澳門居民身份證, 編號  
\_\_\_\_\_, 現承諾按照招標案卷內所載之條件及投標書內所述內容, 向聖瑪大肋  
納學校提供“校舍興建與修葺”服務。

根據附於此標書並為其組成部分之服務費用明細表, 提供該等服務之總費用金額為  
MOP \_\_\_\_\_ (澳門元 \_\_\_\_\_ 元整)(填上數目及其大寫)。

聲明倘若所提交之服務費用明細表內各小計的費用計算有誤, 一律以服務費用明細表各項  
目及/或副項單價為準。

澳門, 2026年\_\_月\_\_日  
投標人

\_\_\_\_\_ (\*)

(\*)由有權使投標人承擔義務的人士簽署(按身份證式樣)。

2026-2027 學年 聖瑪大肋納學校(分校)  
SC26-1191221 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)

報價單總表

注意事項：

- 1.以下項目報價包括清拆、搬運、安裝及清理等費用。
- 2.以下項目報價包括對地面、傢私、設備及相鄰完成面進行適當保護等費用。
- 3.以下項目和數量僅為估算，所有項目和數量均需根據施工圖紙重新測量。
- 4.以下報價需參考以下圖則：  
PCA-DWG1000、PCA-DWG-1001、PCA-DWG-1002、PCA-DWG-1003、PCA-DWG-1004、PCA-DWG-1010、PCA-DWG-1020、PCA-DWG-1021、PCA-DWG-1030、PCA-DWG-1031、PCA-DWG-1032、PCA-DWG-2001、PCA-DWG-2002、PCA-DWG-2003、PCA-DWG-2004
- 5.以下所有數量須經現場核實尺寸後重新測量。

序號	空間位置	項目名稱	項目描述 (材料規格)	單價金額 (澳門元)	報價總金額 (澳門元)	數量	單位	備註
<b>資助項目 (施工方於中標后需配合校方申請資助要求提交相關文件)</b>								
14.2.1.1	A-2-06 A座課室	門 - 單掩門(一般)	參考圖紙 PCA-DWG-1010			2	套	供應及安裝課室門及門框 尺寸約900*2100mmH, 有視窗; 包括兩面鑰匙鎖, 合頁, 門檻石等一切所需工序
14.2.1.2	A-B1-Pb1 運動場/活動空間	消防 - 出路指示牌 / 出路指示燈	參考圖紙 PCA-DWG-1000			1	套	逃生出口指示牌更換 (供應及安裝等一切所需工序)
14.2.1.3	A-G-Cr 公共區域	消防 - 緊急照明燈 / 應急燈	參考圖紙 PCA-DWG-1001, PCA-DWG-1002, PCA-DWG-1003			3	套	供應及安裝貓頭鷹燈 (應急燈) (供應及安裝等一切所需工序)
14.2.1.4	A-R-05 A座運動場/活動空間	音響廣播—喇叭	參考圖紙 PCA-DWG-1020,1021			1	套	供應及安裝變頻紅外線教學擴音系統 (包括一切所需工序)
14.2.1.5	A-R-05 A座運動場/活動空間	音響廣播—擴音機	參考圖紙 PCA-DWG-1020,1021			1	套	供應及安裝變頻紅外線教學擴音系統 (包括一切所需工序)
14.2.1.6	A-R-05 A座運動場/活動空間	音響廣播—咪高峰系統	參考圖紙 PCA-DWG-1020,1021			1	套	供應及安裝紅外線型麥克風 (包括供應及安裝紅外線圈吸頂感應器等一切所需工作)
14.2.1.7	A-B1-Pa1.1 A座禮堂	照明燈具-光管	參考圖紙 PCA-DWG-1000			6	套	供應安裝及更換光管及火牛 (電工若更換火牛後仍未能修復, 需在附近電路拉線)

14.2.1.8		保險費(配合工程項目)				1	項	
14.2.1.9	A-B1-Pa1.1 A座禮堂	折疊式階梯架	參考圖紙 PCA-DWG-1000			4	座	供應及安裝合唱臺階, 打開尺寸: 長1820, 高640mm, 寬940mm
14.2.1.10	A-G-Cr A座公共區域	修補結構伸縮縫	參考圖紙 PCA-DWG-1001			11	米	1. 牆身伸縮縫 約3米 + 3米 2. 地面-伸縮縫約2.5米 3. 天花-伸縮縫約2.5米 包括相關飾面收口工作, 參考圖紙PCA-DWG-1001項目0.03 詳細描述
14.2.1.11	A-1-Cr A座公共區域	修補結構伸縮縫	參考圖紙 PCA-DWG-1002			11	米	1. 牆身伸縮縫 約3米 + 3米 2. 地面-伸縮縫約2.5米 3. 天花-伸縮縫約2.5米 包括相關飾面收口工作, 參考圖紙PCA-DWG-1001項目0.04 詳細描述
14.2.1.12	A-2-Cr A座公共區域	修補結構伸縮縫	參考圖紙 PCA-DWG-1003			11	米	1. 牆身伸縮縫 約3米 + 3米 2. 地面-伸縮縫約2.5米 3. 天花-伸縮縫約2.5米 包括相關飾面收口工作, 參考圖紙PCA-DWG-1001項目0.05 詳細描述
14.2.1.14	A-G-Cr A座公共區域	牆身-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1001			29	平方米	走廊牆身進行裂縫修補及重新油漆處理(含伸縮縫位置) (包含基層處理及表面修復) - 剷除老化及松脫油漆層 - 部分牆身裂縫採用修補砂漿處理(包括一切所需工序) - 基層修補及找平處理 - ICI油漆
14.2.1.16	A-G-04 A座健康工作室	牆身-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1001			3	平方米	牆身局部進行重新油漆處理 (包含基層處理及表面修復) - 剷除現有油漆飾面至基層 - 裂縫採用修補砂漿處理(包括一切所需工序) - 批蕩水泥砂漿或抹灰找平 - 油漆

14.2.1.17	A-ST1 A座公共區域	天花-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1000			8	平方米	公共區域天花進行重新油漆處理 - 拆除損壞天花板(包括一切所需工序) - 安裝新防潮板(包括一切所需工序) - 油漆
14.2.1.18	A-B-WC2 A洗手間	牆身-磚牆	參考圖紙 PCA-DWG-1000			3	平方米	牆身瓷磚裂縫修補包含基層處理及重新鋪牆磚 - 清理及剷除裂縫瓷磚 - 基層找平處理, 恢復牆面平整度 - 重新鋪貼牆身瓷磚
14.2.1.19	A-B1-Pa1.1 A禮堂	牆身-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1000			2	平方米	牆身小洞口修補及油漆恢復 (包含基層處理及表面修復) - 清理洞口 - 使用修補材料填補洞口 - 基層修補及找平處理 - 表面找平及打磨處理 - 局部油漆修補
14.2.1.20	A-ST1 A座公共區域	牆身-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1000			9.5	平方米	牆身進行重新油漆處理 (包含基層處理、防水層施工及面漆工程) - 對管線、地面、設備、門窗及相鄰完成面進行適當保護 - 油漆
14.2.1.21	A-ST1 A座公共區域	防水塗層 - 室內	參考圖紙 PCA-DWG-1000			9.5	平方米	- 剷除原有油漆至結構面並清理表面 (包括一切所需工序) - 負壓防水"CM210"刷兩道在原始結構面 - 批蕩水泥砂漿或抹灰找平
14.2.1.22	A-1-07.1 A座其他專科教室	天花-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1002			3	平方米	天花進行裂縫修補及重新油漆處理 (包含基層處理及表面修復) - 剷除現有油漆飾面至基層 - 裂縫採用修補砂漿處理(包括一切所需工序) - 批蕩水泥砂漿或抹灰找平 - 油漆
14.2.1.23	A-1-01 A座實驗室	牆身-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1002			9.5	平方米	水鬆板背部牆身開裂地方進行重新油漆處理 (包含基層處理及表面修復) - 剷除現有油漆飾面至基層 - 裂縫採用修補砂漿處理(包括一切所需工序) - 批蕩水泥砂漿或抹灰找平 - 油漆

14.2.1.24	A-1-01 A座實驗室	牆身-磚牆	參考圖紙 PCA-DWG-1002			5	平方米	- 牆身瓷磚裂縫修補包含基層處理 - 清理及剷除裂縫瓷磚 - 基層找平處理, 恢復牆面平整度 - 重新鋪貼牆身瓷磚
14.2.1.25	A-2-06 A座課室	地台-瓷磚	參考圖紙 PCA-DWG-1010			69	平方米	- 現有地坪漆基層經打磨處理並塗刷介面劑 - 找平 (約30mm厚水泥沙) - 瓷磚膠 - 鋪貼瓷磚, 掃口
14.2.1.26	A-2-06 A座課室	雜項-其他	準備工作			1	項	搬運費 臨時搬清現有可移動傢俱及設備 (包括施工期間保護、完工拆舊費/拆卸費),並於完成施工後還原
14.2.1.27	A-R-06 A座其他專科教室	牆身-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1010, 2001			11	平方米	(包含基層處理) - 鏟除面漆重新油漆 - 油漆
14.2.1.28	A-R-06 A座其他專科教室	天花-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1010, 2001			10	平方米	(包含基層處理) - 鏟除面漆重新油漆 - 油漆
14.2.1.29	A-R-06 A座其他專科教室	防水塗層 - 室內	參考圖紙 PCA-DWG-1010, 2001			21	平方米	- 剷除原有油漆至結構面並清理表面 (包括一切所需工序) - 負壓防水"CM210"刷兩道在原始結構面 - 批蕩水泥砂漿或抹灰找平
14.2.1.30	A-R-06 A座其他專科教室	門 - 單掩門(一般)	參考圖紙 PCA-DWG-1010, 2001			1	套	供應及安裝課室門及門框 尺寸約900*2100mmH, 有視窗; 包括兩面鑰匙鎖, 合頁, 門檻石等一切所需工序
14.2.1.31	A-R-05 A座運動場/活動空間	地台 - 膠地板	參考圖紙 PCA-DWG-1020, 1021			69	平方米	<b>VF-01a</b> - 清潔地面 - 供應及安裝地膠, 1000x1000x15mmH, 灰色, 不用膠水粘貼, 可拆卸
<b>14.2.1.31</b>	<b>A-R-05 A座運動場/活動空間</b>	<b>地台 - 膠地板</b>	<b>參考圖紙</b> <b>PCA-DWG-1020, 1021</b>			<b>69</b>	<b>平方米</b>	<b>VF-01b</b> - <b>清潔地面</b> - <b>供應及安裝地膠, 3.5mmH, 荔枝紋灰色, 不用膠水粘貼</b>
14.2.1.32	A-R-04 A座行政	門 - 單掩門(一般)	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031,			2	套	供應及安裝課室門及門框 尺寸約900*2100mmH, 有視窗; 包括兩面鑰匙鎖, 合頁, 門檻

			1032, 2002, 2003, 2004					石等一切所需工序
14.2.1.33	A-R-04 A座行政	門 - 其他	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			1	套	供應及安裝課室門, 門上有隔音板+玻璃, 包括兩面鑰匙鎖, 圖形把手, 合頁, 等一切所需工序
14.2.1.34	A-R-04 A座行政	牆身 - 其他	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			17	平方米	供應及安裝間隔牆連油漆 (包括五金配件等工序)
14.2.1.35	A-R-04 A座行政	牆身 - 其他	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			17	平方米	供應及安裝間隔牆和吸音板 (包括五金配件等工序)
14.2.1.36	A-R-04 A座行政	電器開關掣	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			3	組	供應及安裝電器開關掣, 包括明裝底盒和線管, 接駁原有線路等 工序 按圖紙PCA-DWG-1031 1.風扇一組 2.抽風扇一組 3.開關面板一組
14.2.1.37	A-R-04 A座行政	13A插座	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			9	個	供應及安裝包括明裝底盒和線管, 接駁原有線路等工序 - 空調2個 - 風扇4個 - 抽氣扇1個 - 備用插座2個
14.2.1.38	A-R-04 A座行政	電腦網絡插座	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			3	個	包括明裝底盒和線管, 接駁原有線路等工序
14.2.1.39	A-R-04 A座行政	電話插座	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			1	個	包括明裝底盒和線管, 接駁原有線路等工序
14.2.1.40	A-R-04 A座行政	照明燈具-其他	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			1	項	天花燈具移位, 包括一切所需工序
14.2.1.41	A-R-Pc1 A運動場/活動空間	牆身-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1004			30	平方米	供應及塗刷走廊牆身ICI外牆漆, 跟原有顏色, 爛牆身鏟灰, 油防水及批灰油乳膠漆等工序。

14.2.1.42	A-1-07.1 A座其他專科教室	牆身-其他	參考圖紙 PCA-DWG-1002			4	平方米	水泥板牆連油漆, 腳線 拆除木板牆, 重做石膏板間隔牆和牆體碰接, 修補腳線 (包含基層處理及表面修復) - 拆除木板牆 - 重新搭建石膏板間隔牆 (包括一切所需工序) - 處理新舊牆體交接位置, 加強連接 - 接縫處理及整體找平 - 油漆後修補腳線
14.2.1.43	A-R-04 A座行政	照明燈具-光管	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			2	套	安裝內容照明燈具, 包括一切所需工序
14.2.1.44	A-R-04 A座行政	雜項-其他	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			1	項	供應及安裝鋪設Vivanco Cat.3 UTpcable至明喉兩端
14.2.1.45	A-R-04 A座行政	雜項-其他	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			1	套	供應及安裝 Panasonic KX-DT521X數碼多功能電話機8鍵, 附 免提及顯示
14.2.1.46	A-R-05 A座運動場/活動空間	雜項-其他	參考圖紙 PCA-DWG-1020,1021			1	項	供應及安裝鋪設Vivanco Cat.3 UTpcable至明喉兩端
14.2.1.47	A-R-05 A座運動場/活動空間	電話插座	參考圖紙 PCA-DWG-1020, 1021			1	個	包括明裝底盒和線管, 接駁原有線路等工序
14.2.1.48	A-R-05 A座運動場/活動空間	雜項-其他	參考圖紙 PCA-DWG-1020,1021			1	項	供應及安裝 Panasonic KX-DT521X數碼多功能電話機8鍵, 附 免提及顯示
14.2.1.49	A-2-06 A座課室	拆舊費/拆卸費	參考圖紙 PCA-DWG-1010			3	平方米	拆除現有教室門、部分牆體、窗戶, 牆身, 櫃體, 門檻石等飾 面, 送去政府指定垃圾場
14.2.1.50	A-R-07 A座其他專科教室	拆舊費/拆卸費	參考圖紙 PCA-DWG-1004			3	平方米	拆除現有教室門、部分牆體、窗戶, 牆身, 櫃體, 門檻石等飾 面, 送去政府指定垃圾場
14.2.1.51	A-R-07 A座其他專科教室	門 - 單掩門(一般)	參考圖紙 PCA-DWG-1004			1	套	供應及安裝課室門及門框 尺寸約900*2100mmH, 有視窗; 包括兩面鑰匙鎖, 合頁, 門檻 石等一切所需工序
14.2.1.52	A-R-07 A座其他專科教室	牆身 - 吸音板	參考圖紙 PCA-DWG-1004			2	平方米	供應及安裝間在課室門 (包括五金配件等工序)

14.2.1.53	A-R-06 A座其他專科教室	拆舊費/拆卸費	參考圖紙 PCA-DWG-1010, 2001			3	平方米	拆除現有教室門、部分牆體、窗戶, 牆身, 櫃體, 。門檻石等飾面, 送去政府指定垃圾場
14.2.1.54	A-R-04 A座行政	拆舊費/拆卸費	參考圖紙 PCA-DWG-1030,			6	平方米	拆除現有教室門、部分牆體、窗戶, 牆身, 櫃體, 門檻石等飾面, 送去政府指定垃圾場
14.2.1.55	A-1-06 A座其他專科教室	防水塗層 - 室內	參考圖紙 PCA-DWG-1002			11	平方米	- 剷除原有油漆至結構面並清理表面 (包括一切所需工序) - 負壓防水"CM210"刷兩道在原始結構面 - 批蕩水泥砂漿或抹灰找平
14.2.1.56	A-1-05 A座電腦室	牆身-磚牆	參考圖紙 PCA-DWG-1002			11	平方米	- 剷除油漆至基層 - 清理基層表面 - 水泥砂漿抹灰找平牆面 - 瓷磚膠(Davco TTBI big tile adhesive) - 瓷磚背部塗刷耐水背膠 (Davco耐水型瓷磚背膠) - 鋪貼瓷磚, 掃口 備注: 管線位置做生口蓋碰接瓷磚收口, 窗簾需重新安裝於瓷磚面
14.2.1.57	A-1-01 A座實驗室	13A插座	參考圖紙 PCA-DWG-1002			4	個	- 供應及安裝地面插座, 包括提供及安裝電線及蘇盒
14.2.1.58	A-2-06 A座課室	牆身-磚牆	參考圖紙 PCA-DWG-1010			11	平方米	- 剷除油漆至基層 - 清理基層表面 - 水泥砂漿抹灰找平牆面 - 瓷磚膠(Davco TTBI big tile adhesive) - 瓷磚背部塗刷耐水背膠 (Davco耐水型瓷磚背膠) - 鋪貼瓷磚, 掃口 備注: 管線位置做生口蓋碰接瓷磚收口, 窗簾需重新安裝於瓷磚面
14.2.1.59	A-2-01 A座課室	牆身-磚牆	參考圖紙 PCA-DWG-1003			11	平方米	- 剷除油漆至基層 - 清理基層表面 - 水泥砂漿抹灰找平牆面 - 瓷磚膠(Davco TTBI big tile adhesive) - 瓷磚背部塗刷耐水背膠 (Davco耐水型瓷磚背膠) - 鋪貼瓷磚, 掃口 備注: 管線位置做生口蓋碰接瓷磚收口, 窗簾需重新安裝於瓷磚面

14.2.1.60	A-R-04 A座行政	牆身-磚牆	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			25	平方米	- 剷除油漆至基層 - 清理基層表面 - 水泥砂漿抹灰找平牆面 - 瓷磚膠(Davco TTBI big tile adhesive) - 瓷磚背部塗刷耐水背膠 (Davco耐水型瓷磚背膠) - 鋪貼瓷磚, 掃口 備注: 管線位置做生口蓋碰接瓷磚收口, 窗簾需重新安裝於瓷磚面
14.2.1.61	A-1-06 A座其他專科教室	牆身-油漆	參考圖紙 PCA-DWG-1002			11	平方米	牆身進行重新油漆處理包括小洞口修補及油漆恢復 (包含基層處理、防水層施工及面漆工程) - 油漆
14.2.1.62	A-R-04 A座行政	雜項-其他	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			1	項	供應及安裝 電話模組及面板安裝
14.2.1.63	A-R-05 A座運動場/活動空間	雜項-其他	參考圖紙 PCA-DWG-1020,1021			1	項	供應及安裝 電話模組及面板安裝
					總報價金額:			
增加項目 (如有)								
					總報價金額:			

**備註:**

- 1.貨到付款;
- 2.報價單最遲有效日期: 由截止遞交日期開始計不應少於90日;
- 3.所有項目均需要報價, 如未能提供之項目請於金額內標註「未能提供」即可, 如有任一項目沒有填寫, 該份報價單則作廢處理。

公司名稱: \_\_\_\_\_

負責人簽署及公司蓋章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

2026-2027 學年 聖瑪大肋納學校(分校)  
C26-1191920 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備(電器) (暑期)

報價單總表

注意事項:

- 1.以下項目報價包括清拆、搬運、安裝及清理等費用。
- 2.以下項目報價包括對地面、傢私、設備及相鄰完成面進行適當保護等費用。
- 3.以下項目和數量僅為估算，所有項目和數量均需根據施工圖紙重新測量。
- 4.以下報價需參考以下圖則:  
PCA-DWG1000、PCA-DWG-1001、PCA-DWG-1002、PCA-DWG-1003、PCA-DWG-1004、PCA-DWG-1010、PCA-DWG-1020、PCA-DWG-1021、PCA-DWG-1030、PCA-DWG-1031、PCA-DWG-1032、PCA-DWG-2001、PCA-DWG-2002、PCA-DWG-2003、PCA-DWG-2004
- 5.以下所有數量須經現場核實尺寸後重新測量。

序號	空間位置	項目名稱	項目描述 (材料規格)	單價金額 (澳門元)	報價總金額 (澳門元)	數量	單位	備註
<b>資助項目 (施工方於中標后需配合校方申請資助要求提交相關文件)</b>								
14.5.1.1	A-R-04 行政	空調 - 2匹	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			2	套	供應及安裝大金掛牆式冷氣機 (2匹) 包括機架, 冷媒管道, 保溫, 去水管等工作
14.5.1.2	A-R-04 行政	天花風扇	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			4	台	供應及安裝吸頂風扇, 包括一切所需工序
14.5.1.3	A-R-04 行政	抽氣扇	參考圖紙 PCA-DWG-1030, 1031, 1032, 2002, 2003, 2004			1	套	供應及安裝KDK 20DLC07 掛牆式抽氣扇 (8吋/20厘米)
14.5.1.4	A-B1-Pa1.1 A座禮堂	空調 - 3匹	參考圖紙 PCA-DWG-1000			2	套	拆除禮堂4號和10號天花式冷氣機, 並於原有位置重新供應及安裝大金DAIKIN FCQ71K 變頻淨冷遙控天花式冷氣機 (3匹) 包括機架, 冷媒管道, 保溫, 去水管等工作
				總報價金額:				
<b>增加項目 (如有)</b>								

					總報價金額:			

**備註:**

- 1.貨到付款;
- 2.報價單最遲有效日期: 由截止遞交日期開始計不應少於90日;
- 3.所有項目均需要報價, 如未能提供之項目請於金額內標註「未能提供」即可, 如有任一項目沒有填寫, 該份報價單則作廢處理。

公司名稱: \_\_\_\_\_

負責人簽署及公司蓋章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

**2026-2027 學年 聖瑪大肋納學校(分校)**  
**C26-1191232 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備(教學設備及家具) (暑期)**

**報價單總表**

**注意事項:**

- 1.以下項目報價包括清拆、搬運、安裝及清理等費用。
- 2.以下項目報價包括對地面、傢私、設備及相鄰完成面進行適當保護等費用。
- 3.以下項目和數量僅為估算，所有項目和數量均需根據施工圖紙重新測量。
- 4.以下報價需參考以下圖則：  
PCA-DWG1000、PCA-DWG-1001、PCA-DWG-1002、PCA-DWG-1003、PCA-DWG-1004、PCA-DWG-1010、PCA-DWG-1020、PCA-DWG-1021、PCA-DWG-1030、PCA-DWG-1031、PCA-DWG-1032、PCA-DWG-2001、PCA-DWG-2002、PCA-DWG-2003、PCA-DWG-2004
- 5.以下所有數量須經現場核實尺寸後重新測量。

序號	空間位置	項目名稱	項目描述 (材料規格)	單價金額 (澳門元)	報價總金額 (澳門元)	數量	單位	備註
<b>資助項目 (施工方於中標后需配合校方申請資助要求提交相關文件)</b>								
14.3.1.3	0000006 運動場/活動空間	中高櫃 (現成)	參考圖紙 PCA-DWG-1020,1021			1	件	供應及安裝KD901卷門鋼櫃, 灰色: 1000x420x1980mmH
14.3.1.1	0000019 課室	學生桌				50	件	購置課室桌, 桌高76CM左右可上下調節
14.3.1.2	0000019 課室	學生椅				50	件	購置課室凳, 凳高43CM左右可上下調節
				<b>總報價金額:</b>				
<b>增加項目 (如有)</b>								
				<b>總報價金額:</b>				

**備註:**

- 1.貨到付款;
- 2.報價單最遲有效日期: 由截止遞交日期開始計不應少於90日;
- 3.所有項目均需要報價, 如未能提供之項目請於金額內標註「未能提供」即可, 如有任一項目沒有填寫, 該份報價單則作廢處理。

公司名稱: \_\_\_\_\_

負責人簽署及公司蓋章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 2026-2027 學年 聖瑪大肋納學校(分校)

SC26-1191221 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)

SC26-1191920 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (電器) (暑期)

SC26-1191232 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期)

### 公開招標【回標表格】

回標表格貼於標書信封外面。

#### 一、檢查事項

請確定標書內已包含以下文件，並於對應欄位打√

文件	√
本年度或上一年繳付營業稅項 M/8(營業稅-微稅憑單)副本	
公司簡介，包括公司規模經營範圍及相關經驗等背景資訊	
材料方案，工期及施工計劃，施工方法及施工方案	
本公司提供之報價單，90 天有效期，每頁簡簽和蓋印	
填妥標書附件一/二的報價單表格，並簽署蓋印	

#### 二、投標公司資料

公司名稱 (正楷填寫) :		
負責人姓名 (正楷填寫) :		公司印章:
聯絡人姓名 (正楷填寫) :		
聯絡電話:		
聯絡電郵:		
日期:		
負責人簽署:		

## 2026-2027 學年 聖瑪大肋納學校(分校)

SC26-1191221 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)

SC26-1191920 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (電器) (暑期)

SC26-1191232 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具)(暑期)

### 公開招標開標結果:

序號	競投公司名稱	標書上述項目 總價 (澳門元)	接納/不接納 /有條件接納	說明/原因 (註)
1				
2				
3				
4				

### 公開招標甄選結果:

序號	項目名稱	獲判給公司	判給金額 (澳門元)	得分